

vodotok LOŽNICA

ZAP. ŠT.	KM	KATEGORIJA	PREDLOG UKREPA
1	0+0 - 0+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Na izlivnem odseku pustiti erozijo v desno brežino za vodomca; pasivno zavarovanje; morebitni odkup zemljišča. Predlog izvedbe 4 rokavov, mrtvic ali/mokrišč (parc.št. 1177/17, 1177/16, 1177/15, 1177/14, vse k.o. 773 Pečke). Sanacije drče v km 0+496 v smislu izvedbe preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme
2	0+5 - 1+0	1	Izmenična grupna zasaditev. odstranitev japonskega dresnika. Predlog izvedbe rokava, mrtvice ali/mokrišča (parc.št. 1177/13, k.o. 773 Pečke) z morebitnim odkupom zemljišča. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v levo konkavno brežino.
3	1+0 - 1+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Ohranitev nastale morfološke strukture (vegetacije) v km ca 1+200. odstranitev nedotike. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v desno konkavno brežino. Predlog izvedbe rokava, mrtvice ali/mokrišča (parc.št. 1177/11, k.o. 773 Pečke) z morebitnim odkupom zemljišča.
4	1+5 - 2+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v desno konkavno brežino. Predlog izvedbe rokava, mrtvice ali/mokrišča (parc.št. 1177/20, 1177/22, 1177/23 vse k.o. 773 Pečke) z morebitnim odkupom zemljišča.
5	2+0 - 2+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično.
6	2+5 - 3+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Sanacija zajede v levo brežino v km ca 2+550 z leseno kašto; ob enem lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično in v levi konkavni brežini. Odstranitev provizorij praga stopnje 0,30 m v km ca 2+715. Rekonstrukcija praga v km 2+728 h=0,50 m (po odstranitvi provizornega praga) v drčo s prelivom za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.
7	3+0 - 3+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično in v desni konkavni brežini.
8	3+5 - 4+0	1	Izmenična grupna zasaditev gorvodno od mostu v km 3+829. odstranitev japonskega dresnika. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično in v levi konkavni brežini. Rekonstrukcija drče v km 3+722 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.
9	4+0 - 4+5	1	Izmenična grupna zasaditev. odstranitev japonskega dresnika. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično.
10	4+5 - 5+0	1	Izmenična grupna zasaditev. odstranitev japonskega dresnika. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično in v desni konkavni brežini. Rekonstrukcija drče v km 4+760 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke.
11	5+0 - 5+5	1	Izmenična grupna zasaditev (foto 131,137,138,142). odstranitev japonskega dresnika (foto 145). Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično (foto 142,145) in v konkavni brežini (foto 137,138). Odstranitev tlaka pod mostom in dolvodno od mostu; izvedba praga s prelivom za nizke pritoke in prehodnosti za vodne organizme na mestu zaključka tlaka - nastal prag (foto 134,137).
12	5+5 - 6+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v premi - v obe brežini izmenično.
13	6+0 - 6+5	1	Izmenična grupna zasaditev. odstranitev japonskega dresnika. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično.
14	6+5 - 7+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini. Predlog izvedbe rokava, mrtvice (parc.št. 706/1 k.o. 771 Pretrež) z morebitnim odkupom zemljišča. Potrebno očistiti odpadke v ostanku rokava. Sanacija zajede v levo brežino v km ca 6+567 z leseno kašto, ob enem lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine.
15	7+0 - 7+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Rekonstrukcija (nekoč talnega) praga v km 7+277 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in preoblikovanje v drčo za vzpostavitev migracije vodnih organizmov.
16	7+5 - 8+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika.
17	8+0 - 8+5	1	Izmenična grupna zasaditev.. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika.
18	8+5 - 9+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično. Odstranitev japonskega dresnika.
19	9+0 - 9+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika.
20	9+5 - 10+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično gorvodno od žel. in cestnega mostu. odstranitev japonskega dresnika in nedotike. Odkup del zemljišča parc. št. 1710, 1693, obe k.o. 751 Črešnjevec, zaradi ohranjanja naravne sukcesije - erozije za stene vodomca; ohranjanje obstoječe vegetacije; izgradnja pasivnega zavarovanja.

ZAP. ŠT.	KM	KATEGORIJA	PREDLOG UKREPA
21	10+0 - 10+5	1	Izmenična grupna zasaditev; obstoječo zarast, tam kjer je možno, pustiti. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika. Odstranitev odpadkov, plavja in nedotike z leve brežine struge. Rekonstrukcija drče v km 10+285 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.
22	10+5 - 11+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično. odstranitev japonskega dresnika in suhih dreves. Odstranitev tlaka pod mostom in dolvodno od mostu; izvedba praga s prelivom za nizke pritoke in prehodnosti za vodne organizme na mestu zaključka tlaka - nastal prag. Odkup del zemljišča parc. št. 1696, 1754, 1750, vse k.o. 751 Črešnjevce, zaradi ohranjanja naravne sukcesije - erozije za stene vodomca; ohranjanje obstoječe vegetacije; izgradnja pasivnega zavarovanja.
23	11+0 - 11+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v levo konkavno brežin, desno konkavno brežino in v obe brežini izmenično.
24	11+5 - 12+0	1	Izmenična grupna zasaditev; zasaditev izvedena v juniju 2020 v okviru vzdrževalnih del GJSUV. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično.
25	12+0 - 12+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Puščanje naravne sukcesije v desno brežino do meje vodne parcele za vodomaca; na tem mestu po potrebi predvideti pasivno zavarovanje.
26	12+5 - 13+0	1	Plavje na desni brežini, v podslapju večstopenjskega praga je že odstranjeno v sklopu vzdrževalnih del junija 2020). Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Puščanje naravne sukcesije v desno brežino do meje vodne parcele za vodomaca; na tem mestu po potrebi predvideti pasivno zavarovanje.
27	13+0 - 13+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjeval. - odbijačev v obe brežini izmenično.
28	13+5 - 14+0	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Sanacija zajede v desno brežino v km ca 13+982 z leseno kašto; ob enem lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine.
29	14+0 - 14+5	1	Izmenična grupna zasaditev. Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Sanacija zajede v desno brežino v km ca 14+042 in v km ca 14+210 z leseno kašto; ob enem lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine. Rekonstrukcija praga v km 14+449 in v km 14+495 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.
30	14+5 - 15+0	1	Izmenična grupna zasaditev . Izvedba ribjih usmerjevalnikov - odbijačev v obe brežini izmenično. Sanacija poškodovane desne konkavne brežine - kamnite zložbe v km ca 14+940 z leseno kašto; ob enem lokalna razširitev struge - vzpostavitev plitvine. Rekonstrukcija praga v km 14+972 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.
31	15+0 - 15+5	1	Rekonstrukcija pragov v km 15+034, 15+378 in 15+490 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.
32	15+5 - 16+0	1	Rekonstrukcija praga v km 15+603 v smislu ureditve preliva za nizke pretoke. Odstranitev tlaka pod mostom v km ca 15+755 in dolvodno od mostu; izvedba praga s prelivom za nizke pritoke in prehodnosti za vodne organizme na mestu zaključka tlaka - nastal prag.
33	16+0 - 16+5	3	
34	16+5 - 17+0	2	Odstranitev tlaka pod mostom in dolvodno od mostu v km ca 16+700; izvedba praga s prelivom za nizke pritoke in prehodnosti za vodne organizme na mestu zaključka tlaka - nastal prag.
35	17+0 - 17+5	3	
36	17+5 - 18+0	3	
37	18+0 - 18+5	3	
38	18+5 - 19+0	3	
39	19+0 - 19+5	3	
40	19+5 - 20+0	3	
41	20+0 - 20+5	3	
42	20+5 - 21+0	3	

ZAP. ŠT.	KM	KATEGORIJA	PREDLOG UKREPA
43	21+0 - 21+5	3	
44	21+5 - 22+0	3	
45	22+0 - 22+5	3	
46	22+5 - 23+0	3	
47	23+0 - 23+5	3	
48	23+5 - 24+0	3	
49	24+0 - 24+5	3	
50	24+5 - 25+0	2	Rekonstrukcije 4 pragov v naselju Modrič med km ca 24+550 in km 24+700 v smislu ureditve preлива za nizke pretoke in prehodnosti za vodne organizme.
51	25+0 - 25+5	2	Sonaravna ureditev prestavljene struge, kjer je sedaj povečana globinska in bočna erozija.
52	25+5 - 26+0	3	
53	26+0 - 26+5	2	Vzpostavitev odprtega profila struge - odstranitev zacevitve fi 15 cm.
54	26+5 - 27+0	3	

- 1 Izvedba revitalizacijskih ukrepov je smiselna
- 2 Smiselnost izvedbe revit. ukrepov je potrebno preučiti
- 3 Izvedba revitalizacijskih ukrepov ni potrebna
- 4 Izvedba revitalizacijskih ukrepov ni možna